

**Obra/Serviço: Recuperação e recapeamento de revestimento asfáltico**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO (Fornecimento e Instalação)	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	VB		
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	1,00	VB		
1.3	LIMPEZA E TAPA BURACO	29,00	M <sup>3</sup>		
<b>2</b>	<b>MELHORIA NA DRENAGEM</b>				
2.1	EXECUÇÃO DE NOVAS GRELHAS EM CONCRETO ARMADO	25,00	UN		
2.2	EXECUÇÃO DE NOVA CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO	50,00	M		
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL, REATERRO E BOTA FORA PARA INSTALAÇÃO DE TUBOS PEAD	5,80	M <sup>3</sup>		
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM DN 200 MM	12,00	M		
2.5	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO, INCLUSIVE CAIXA E GRELHA	2,00	UN		
2.6	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA	4,00	UN		
<b>3</b>	<b>RECAPEAMENTO</b>				
3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	3.900,00	M <sup>2</sup>		
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - CBUQ EM PISTA DE ROLAMENTO	195,00	M <sup>3</sup>		
3.4	TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ EM CAMINHÃO BASCULANTE DA USINA ATÉ A OBRA.		T x Km		
<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>				
4.1	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA EM RESINA ACRÍLICA COM APLICAÇÃO DE MICROESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE FAIXAS DE ROLAMENTO COM 10 CM DE LARGURA	150,00	M <sup>2</sup>		
	<b>TOTAL</b>				